

LexAnchor

.....:

- contract.missing_termination:30.....Convenience Termination·
- contract.missing_data_deletion:X·Vendor.....
- contract.missing_governing_law:

桔装无忧深呼吸全包装餐清单明细表 （合同附件一）【25.01版】					
	序号	项目	标配数量	单位	备注
一、客厅					
硬装部分	1	地面找平	不限量	间	石膏基自流平找平，不限厚度 （地暖找平另补材料费50元/平）
	2	地板	不限量	间	圣象/八方地板/卢森地板铺贴区域
	3	踢脚线	不限量	间	杉木实木踢脚线、配套压条
	4	墙顶面批嵌	不限量	间	大师内墙底层腻子
	5	门套基层	1	套	E0级细木工板
	6	石膏线	不限量	间	单层石膏线（侧面≤13cm）
	7	墙顶面涂料	不限量	间	大师净味优易涂高效内墙乳胶漆
	8	墙面网格布处理	不限量	间	专用网格布
	9	入户门套（单套）	不限量	间	派的木门/欧派木门/桔+定制生态门套
	10	防盗门	1	套	富新/盼盼
	11	智能门锁	1	把	惠普智芯/盼盼/芯安等
二、餐厅					
硬装部分	1	地面找平	不限量	间	石膏基自流平找平，不限厚度 （地暖找平另补材料费50元/平）
	2	地板	不限量	间	圣象/八方地板/卢森地板铺贴区域
	3	踢脚线	不限量	间	杉木实木踢脚线、配套压条
	4	墙顶面批嵌	不限量	间	大师内墙底层腻子
	5	石膏线	不限量	间	单层石膏线（侧面≤13cm）
	6	墙顶面涂料	不限量	间	大师净味优易涂高效内墙乳胶漆
	7	墙面网格布处理	不限量	间	专用网格布
三、卧室					
硬装部分	1	地面找平	不限量	间	石膏基自流平找平，不限厚度 （地暖找平另补材料费50元/平）
	2	地板	不限量	间	圣象/八方地板/卢森地板铺贴区域
	3	踢脚线	不限量	间	杉木实木踢脚线、配套压条
	4	墙顶面批嵌	不限量	间	大师内墙底层腻子
	5	门套基层	1	套	E0级细木工板
	6	门及门套	1	套	派的木门/欧派木门/桔+定制生态门套
	7	石膏线	不限量	间	单层石膏线（侧面≤13cm）
	8	大理石窗台板	不限量	间	人造大理石，宽度30cm以内
	9	墙顶面涂料	不限量	间	大师净味优易涂高效内墙乳胶漆
	10	墙面网格布处理	不限量	间	专用网格布
四、卫生间					
硬装部分	1	原有墙面冲筋找平	不限量	间	铲到红砖，水泥基冲筋找平；
	2	地砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等 （含干区；不限铺垫高度（下沉式卫生间除外））
	3	墙砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等（含干区）
	4	防水	不限量	间	墙地面朴乐防水，墙刚（蓝）地柔（蓝绿），墙面上翻2.4米，地面满刷。
	5	门槛石	不限量	间	人造大理石
	6	铝扣板吊顶	不限量	间	名族/公牛
	7	浴霸、集成照明LED灯	1	个	名族/公牛
	8	马桶	1	个	九牧/T&T/浪鲸/科勒等
	9	淋浴房	1	套	不锈钢/8mm/钢化白玻（含3.5平，高度距地面1.8-2米）
	10	淋浴房挡水	1	个	人造黑金沙/人造圣米尔黄
	11	淋浴花洒	1	个	九牧/T&T/浪鲸/科勒/汉斯格雅等
	12	台盆柜	1	个	九牧/T&T/浪鲸等
	13	台盆龙头	1	个	九牧/T&T/浪鲸等
	14	地漏	2	个	【潜水艇】GF40-10B防臭地漏
	15	门套基层	1	套	声达E0级细木工板
	16	门及门套	1	套	派的木门/欧派木门/桔+定制生态门套
	17	美缝	不限量	间	东方雨虹/可丽芙【多色可选】
五、厨房间					
	1	原有墙面冲筋找平	不限量	间	铲到红砖，水泥基冲筋找平；
	2	地砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等
	3	墙砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等
	4	门槛石	不限量	间	人造黑金沙/人造圣米尔黄
	5	防水	不限量	间	墙地面朴乐防水，墙刚（蓝）地柔（蓝绿），墙面上翻30cm，地面满刷。
	6	铝扣板吊顶	不限量	间	名族/公牛
	7	集成照明LED灯	1	个	名族/公牛

桔装无忧深呼吸全包套餐清单明细表 （合同附件一）【25.01版】					
	序号	项目	标配数量	单位	备注
硬装部分	8	橱柜	1	套	【橱柜配置】： 1、标配3.5米地柜+3.5米台面+1.8米吊柜； 2、套餐【地柜包含】：标注地柜、外装拉手、一组抽屉、石英石台面 3、套餐【吊柜包含】：标准吊柜、外装拉手，见光板1平米 4、标配尺寸：地柜含台面高度850mm、进深560mm、台面进深600mm； 5、标配材质：橱柜柜体板材颗粒板、橱柜门板板材为双饰面/模压门板； 【产品特殊说明】： 1、当地柜不足3.5米，吊柜不足1.8米，都按3.5米/1.8米核算，不进行减米数处理； 2、当延米数不足时，不准进行吊柜与地柜之间进行相互抵扣； 3、橱柜不可延展，其中阳台区域，餐厅区域为额外增加项目； 4、标配抽屉为上中下一组，不可进行拆分处理； 5、石英石包管标配展开面积宽度300mm，超出300mm需另行计费； 6、窗户位置不做吊柜； 7、包热水器柜为额外增加项目，不进行与吊柜同等价格处理；
	9	水槽及水槽龙头	1	套	T&T/欧琳（单槽/双槽）
	10	门套基层	1	套	E0级细木工板
	11	套装门或移门	1	套	此区域套装门、移门2选1： 1、【套装门】派的木门/欧派木门/桔+定制生态门； 2、【移门】桔+定制生态木门套+钛合金移门（单扇限1.5平方，总限3平方） 5mm透明单层玻璃，标配4.0型材；
	12	烟机灶具	1	套	老板电器/卡萨帝
	13	美缝	不限量	间	东方雨虹/可丽美【多色可选】
六、阳台					
硬装部分	1	原有墙面冲筋找平	不限量	间	铲到红砖，水泥基冲筋找平；
	2	墙砖/地砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等
	3	顶面批嵌	不限量	间	大师内墙底层腻子
	4	顶面涂料	不限量	间	大师净味优易涂高效内墙乳胶漆
	5	墙面批嵌	不限量	间	大师内墙底层腻子（铺贴墙砖无此项目）
	6	墙面涂料	不限量	间	大师净味优易涂高效内墙乳胶漆（铺贴墙砖无此项目）
	7	墙面网格布处理	不限量	间	专用网格布（铺贴墙砖无此项目）
	8	门套基层	1	套	声达E0级细木工板
	9	地漏	1	个	【潜水艇】GF40-10B防臭地漏
	10	防水	不限量	间	墙地面朴乐防水，墙刚（蓝）地柔（蓝绿），墙面上翻30cm，地面满刷。
	11	门槛石	不限量	间	人造黑金沙/人造圣米尔黄
	12	美缝	不限量	间	东方雨虹/可丽美【多色可选】
七、水电项目					
硬装部分	1	强电改造	点位内不限量	套	低烟无卤阻燃A类线（不含入户线）
	2	弱电改造	点位内不限量	套	CAT6超六类高速网线/CAT6六类高速网线
	3	水管改造	点位内不限量	套	免费升级【爱康保利管业】AG-抗菌管PPR-D25，6分全热水管
	4	强弱电开关插座	点位内不限量	套	公牛：标配G37白色/罗格朗：淳逸白色
	5	电线管	不限量	套	中财红蓝分色
	6	开槽及封闭线管槽	不限量	套	公司施工标准所有水电铺设需开槽的墙面及地面开槽，中央空调及地暖开槽打洞由供应商自行完成
	7	壁挂电视预埋管	不限量	套	预埋管径50中财PVC管及配件
	8	冷热水管道做保温处理	不限量	套	对所有裸露部分的冷热水管做保温处理
	9	三角阀及软管	不限量	套	免费升级潜水艇
八、补充说明					
	1	本工程套餐的计算面积为【需要装修的地平面积（实际套内面积）+飘窗面积】除以80%。			
	2	套餐内施工项目为闭口总价，在施工内容不变动的情况下，不增不减。硬装主材如有变动，按公司ERP定额多退少补差额，但不可自购材料或减除项目。如客户因特殊情况需自购材料，按公司采购价格退还相应材料部分款项。			
	3	本套餐不含二手房拆旧、不含拆墙、砌墙、不含造型吊顶及背景、不含大理石飘窗及特殊户型的阳台墙砖的墙面基础处理。（拆旧费用50平米起算，收费70-100/元平米，按楼层及家具多少定价，此费用不含砸墙）			
	4	本套餐标示的所有辅材为公司标配辅材；所有主材为公司展厅套餐所有标配可选型号（所有备注套餐可选为标配产品）。			
	5	本套餐不适用于：复式、别墅、商业空间装修、局部装修LOFT等。（天井、露台按个性化施工另外计价）。			
	6	如遇到卫生间干湿分离，套餐包含干区贴砖人工及辅料+防水人工及辅料+主材墙砖，但干区涉及的新建墙费及粉刷另计。			
	7	如厨房做铝合金移门，原套餐包含的木门可以抵扣木门套，如需铝合金门套需升级；			
	8	强弱电水位改造配置单详见			

桔装无忧深呼吸全包套餐施工明细表（合同附件二）【25.01版】			
序号	施工项目名称	用量说明	(材料名称, 品牌、等级、规格)
一、客厅施工内容			
1	门套基层	1套	E0级细木工板, 墙体转折或者在较薄的丁字墙体上开设门洞时, 须在门靠墙转角处或丁字接头墙体的一边设置木板
2	石膏基自流平找平	不限量, 全部找平	石膏基自流平找平, 不限厚度 (地暖找平另补材料费 50元/平)
3	地面地固涂刷	不限量	项目说明: 对拆除完的地面进行一遍地固涂刷, 呈绿色。
4	墙面墙固	不限量	1、项目说明: 墙面滚刷墙固一遍, 呈黄色 2、如墙面需铲除红砖进行水泥修复, 则不需涂刷墙固。
5	顶面批刮腻子	不限量	1、项目说明: 批刮两遍腻子, 打磨。石膏板顶面, 所有接缝处, 用填缝膏修复后, 进行批刮腻子 2、找平厚度不超过 1cm 3、墙高超过 2800mm 以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费。
6	墙面批刮腻子	不限量	1、项目说明: 墙面找平处理后, 进行批刮两遍腻子, 打磨。石膏板顶面, 所有接缝处, 用填缝膏修复后, 进行批刮腻子。腻子大师内墙底层腻子 2、找平厚度不超过 1cm 3、墙高超过 2800mm 以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费。
7	墙面网格布处理	不限量, 所有可见墙面	专用网格布
8	墙顶面乳胶漆	不限量, 所有可见顶面	1、项目说明: 大师净味优易涂高效内墙乳胶漆 2、每户仅限选一种品牌涂料, 颜色最多可选三种 (含白色); 3、一遍底漆、两遍面漆。备注: 深色另计。
9	墙顶面高级阳角修护处理	不限量	1、材料选用PVC护角条、拉法基石膏, 大师内墙底层腻子含人工及材料费用。(不锈钢阳角条费用另计)
10	顶面石膏线角线含安装	单层石膏线 (室内周长)	宽度≤130mm石膏线, 圆弧、异型、描金等费用另算。
二、卧室施工内容			
1	石膏基自流平找平	不限量, 全部找平	石膏基自流平找平, 不限厚度 (地暖找平另补材料费 50元/平)
2	地面地固涂刷	不限量	项目说明: 对拆除完的地面进行一遍地固涂刷, 呈绿色。
3	墙面墙固	不限量	项目说明: 墙面滚刷墙固一遍, 呈黄色。
4	门套基层	1套	声达E0级细木工板, 墙体转折或者在较薄的丁字墙体上开设门洞时, 须在门靠墙转角处或丁字接头墙体的一边设置木板
5	顶面批刮腻子	不限量	1、项目说明: 批刮两遍腻子, 打磨。石膏板顶面, 所有接缝处, 用填缝膏修复后, 进行批刮腻子 2、找平厚度不超过 10mm。 3、墙高超过 2800mm 以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费
6	墙面批刮腻子	不限量	1、项目说明: 墙面找平处理后, 进行批刮两遍腻子, 打磨。石膏板顶面, 所有接缝处, 用填缝膏修复后, 进行批刮腻子。 2、找平厚度不超过 10mm。 3、墙高超过 2800mm 以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费
7	墙面网格布处理	不限量, 所有可见墙面	专用网格布
8	大理石窗台板	不限量	人造大理石, 宽度30cm以内
9	墙顶面乳胶漆	不限量, 所有可见顶面	1、项目说明: 大师净味优易涂高效内墙乳胶漆 2、每户仅限选一种品牌涂料, 颜色最多可选三种 (含白色); 3、一遍底漆、两遍面漆。备注: 深色另计。
10	墙顶面高级阳角修护处理	不限量	1、材料选用PVC护角条、拉法基石膏, 大师内墙底层腻子, 含人工及材料费用。(不锈钢阳角条费用另计)
11	顶面石膏线角线含安装	单层石膏线 (室内周长)	宽度≤130mm石膏线, 圆弧、异型、描金等费用另算
三、厨房施工内容			
1	门套基层	1套	E0级细木工板, 墙体转折或者在较薄的丁字墙体上开设门洞时, 须在门靠墙转角处或丁字接头墙体的一边设置木板
2	原有墙面冲筋找平	不限量, 所有可见墙面	铲到红砖, 水泥基冲筋找平;
3	地面水泥砂浆找平	不限量, 全部找平	1、项目说明: 铺砖黄沙水泥垫层, 高度四cm以内 2、42.5复合硅酸盐水泥+中沙

甲方理解此预算书, 同意施工 (签字确认):

第 3 页, 共 10 页

乙方代表 (盖预算章确认):

桔装无忧深呼吸全包套餐施工明细表（合同附件二）【25.01版】			
序号	施工项目名称	用量说明	(材料名称, 品牌、等级、规格)
4	防水处理	不限量	墙地面朴乐防水, 墙刚(蓝)地柔(蓝绿), 地面满涂, 墙面上翻30cm
5	墙/地砖铺贴	不限量, 所有可见墙面	42.5水泥、黄沙、普通瓷砖专用粘结剂。标配300*300瓷片铺贴。转角、拼花、拨打线、斜铺、马赛克、腰线、花片、墙地砖对缝、瓷片非标规格、玻化砖上墙刷背胶等费用按公司 ERP定额另计。
6	墙砖阳角45°磨边	不限量	窗角、柱子角、墙角(阳角)位置
7	美缝剂	不限量	【东方雨虹/可丽芙】美缝剂
8	厨房门槛石	不限长度宽度	人造大理石, 42.5复合硅酸盐水泥+中沙。
9	封污水管道	不限量	42.5水泥、黄沙、常规尺寸砖, 表面水泥砂浆抹平。保留原有检修口, 但不含观察口制作
10	水槽安装(配套下水管件)	免费安装, 不限量	人工安装, 中性防霉硅胶
四、卫生间施工内容			
1	门套基层	1套	E0级细木工板, 墙体转折或者在较薄的丁字墙体上开设门洞时, 须在门靠墙转角处或丁字接头墙体的一边设置木板
2	原有墙面冲筋找平	不限量, 所有可见墙面	铲到红砖, 水泥基冲筋找平;
3	地面水泥沙浆找平	不限量, 全部找平	1、项目说明: 铺砖黄沙水泥垫层, 高度40mm以内 2、42.5复合硅酸盐水泥+中沙
4	防水处理	不限量	墙地面朴乐防水, 墙刚(蓝)地柔(蓝绿), 四周墙面2.4米, 地面满涂
5	墙/地砖铺贴	不限量, 所有可见墙面	42.5水泥、黄沙、普通瓷砖专用粘结剂。标配300*300瓷片铺贴。转角、拼花、拨打线、斜铺、马赛克、腰线、花片、墙地砖对缝、瓷片非标规格、玻化砖上墙刷背胶等费用按公司 ERP定额另计。
6	墙砖阳角45°磨边	不限量	窗角、柱子角、墙角(阳角)位置
7	美缝剂	不限量	【东方雨虹/可丽芙】美缝剂
8	卫生间大理石门槛	不限长度宽度	人造大理石, 42.5复合硅酸盐水泥+中沙。
9	封污水管道	1根	42.5水泥、黄沙、常规尺寸砖, 表面水泥砂浆抹平。保留原有检修口, 但不含观察口制作
10	挡水坝制作	1根	42.5复合硅酸盐水泥+中沙。
11	大理石挡水条	1根	人造大理石, 42.5复合硅酸盐水泥+中沙。
12	三角阀+软管	不限量	潜水艇三角阀及软管
13	地漏	2个	潜水艇GF40-10B防臭地漏
五、阳台施工内容			
1	原有墙面冲筋找平	不限量, 所有可见墙面	铲到红砖, 水泥基冲筋找平;
2	门套基层	1套	E0级细木工板, 墙体转折或者在较薄的丁字墙体上开设门洞时, 须在门靠墙转角处或丁字接头墙体的一边设置木板
3	阳台地面防水	不限量	墙地面朴乐防水, 墙刚(蓝)地柔(蓝绿), 地面满涂, 墙面上翻30cm
4	地面水泥沙浆找平	不限量, 全部找平	1、项目说明: 铺砖黄沙水泥垫层, 高度40mm以内 2、品牌: 42.5复合硅酸盐水泥+中沙
5	墙/地砖铺贴	不限量, 所有可见墙面	42.5水泥、黄沙、普通瓷砖专用粘结剂。标配300*300瓷片铺贴。转角、拼花、拨打线、斜铺、马赛克、腰线、花片、墙地砖对缝、瓷片非标规格、玻化砖上墙刷背胶等费用按公司 ERP定额另计。
6	美缝剂	不限量	【东方雨虹/可丽芙】美缝剂
7	顶面批刮腻子	不限量	1、项目说明: 批刮两遍腻子, 打磨。石膏板顶面, 所有接缝处, 用填缝膏修复后, 进行批刮腻子 2、找平厚度不超过10mm 3、墙高超过2800mm以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费 4、如墙面贴墙砖则无此项目。
8	墙面墙固	不限量	1、项目说明: 墙面滚刷墙固一遍, 呈黄色 2、如墙面贴墙砖则无此项目。
9	墙面批刮腻子	不限量	1、项目说明: 墙面找平处理后, 进行批刮两遍腻子, 打磨。石膏板顶面, 所有接缝处, 用填缝膏修复后, 进行批刮腻子。 2、找平厚度不超过10mm 3、墙高超过2800mm以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费 4、如墙面贴墙砖则无此项目。
10	墙面网格布处理	不限量, 所有可见墙面	专用网格布; 如墙面贴墙砖则无此项目

桔装无忧深呼吸全包套餐施工明细表（合同附件二）【25.01版】			
序号	施工项目名称	用量说明	(材料名称、品牌、等级、规格)
11	墙顶面乳胶漆	不限量，所有可见顶面	1、项目说明：大师净味优易涂高效内墙乳胶漆 2、每户仅限选一种品牌涂料，颜色最多可选三种（含白色） 3、一遍底漆、两遍面漆。备注：深色另计 4、如墙面贴墙砖则无此项目。
12	大理石门槛	不限长度宽度	人造大理石，42.5复合硅酸盐水泥+中沙。
13	墙顶面高级阳角修护处理	不限量	1、材料选用PVC护角条、拉法基石膏，含人工及材料费用。（不锈钢阳角条费用另计）
14	地漏	1个	潜水艇GF40-10B防臭地漏
六、水电及其它项目工程			
1	强电线	点位内不限量	导线1.5平方、2.5平方、4平方厨房进线及空调立式柜机进线（不含6平方、10平方）单芯线，原线全换
2	弱电线	点位内不限量	弱电终端到弱电箱点到点（含有线电视线、网络线、电话线）
3	水管改造	点位内不限量	【爱康保利管业】AG-抗菌管，6分PP-R水管 壁厚4.2mm，试压：压力控制在0.6MPa（30分钟至1小时） 注：不含循环水、水处理系统、一寸水管
4	灯头盒及盖板	点位内不限量	桔+整装定制，强电红色，弱电蓝色
5	电线管及水管开槽（含砖槽、混凝土槽）	点位内不限量	桔+整装定制 强电红色，弱电蓝色（配件同色），公司施工标准水电铺设所有需开槽部位的墙面及地面不开槽。中央空调及地暖开槽打洞由供应商自行完成
6	壁挂电视预埋管	不限量	预埋管径50【中财】PVC管及配件
7	强电箱	1个	原有强电配电箱保留，人工调试、整理，不含配件
8	弱电箱	1个	原有多媒体信息箱保留，有线电话、网线弱电箱原位整理，不含配件，不含水晶头安装
9	冷热水管道做保温处理	不限量	对所有裸露部分的冷热水管做保温处理
七、补充说明			
1	本工程套餐的计算面积为【需要装修的地平面积（实际套内面积）+飘窗面积】除以80%。		
2	套餐内施工项目为闭口总价，在施工内容不变动的情况下，不增不减。硬装主材如有变动，按公司ERP定额多退少补差额，但不可自购材料或减除项目。如客户因特殊情况需自购材料，按公司采购价格退还相应材料部分款项。		
3	本套餐不含二手房拆旧、不含拆墙、砌墙、不含造型吊顶及背景、不含大理石飘窗及特殊户型的阳台墙砖的墙面基础处理。（拆旧费用50平米起算，收费70-100/元平米，按楼层及家具多少定价，此费用不含砸墙）		
4	本套餐标示的所有辅材为公司标配辅材；所有主材为公司展厅套餐所有标配可选型号（所有备注套餐可选为标配产品）。		
5	本套餐不适用于：复式、别墅、商业空间装修、局部装修LOFT等。（天井、露台按个性化施工另外计价）。		
6	如遇到卫生间干湿分离，套餐包含干区贴砖人工及辅料+防水人工及辅料+主材墙砖，但干区涉及的新建墙费及粉刷另计。		
7	如厨房做铝合金移门，原套餐包含的木门可以抵扣木门套，如需铝合金门套需升级；		
8	强弱电水位改造配置单详见		

精装无忧深呼吸全包套餐主材明细表（合同附件三）【25.01版】					
	序号	材料名称	标配数量	单位	备注
一、客厅					
主材部分	1	地板	不限量	间	圣象//八方地板/卢森地板,地板铺贴区域
	2	踢脚线	不限量	间	杉木实木踢脚线、配套压条
	3	入户门套（单面）	1	套	派的木门/欧派木门/桔+定制生态门套
	4	防盗门	1	樘	富新/盼盼
	5	智能锁	1	把	惠普智芯/盼盼/芯安等
二、餐厅					
主材部分	1	地板	不限量	间	圣象//八方地板/卢森地板，地板铺贴区域
	2	踢脚线	不限量	间	杉木实木踢脚线、配套压条
三、卧室					
主材部分	1	地板	不限量	间	圣象//八方地板/卢森地板，地板铺贴区域
	2	踢脚线	不限量	间	杉木实木踢脚线、配套压条
	3	门及门套	1	套	派的木门/欧派木门/桔+定制生态门套
四、卫生间					
主材部分	1	墙地砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等（含干区），墙砖300*600，地砖300*300
	2	铝扣板吊顶	满铺不限量	间	名族/公牛
	3	浴霸三合一/集成照明LED灯	1	个	名族/公牛
	4	马桶	1	个	九牧/T&T/浪鲸/科勒等
	5	淋浴花洒	1	个	九牧/T&T/浪鲸/科勒/汉斯格雅等
	6	台盆柜	1	个	九牧/T&T/浪鲸等（具体根据实际款式，部分限800宽以下）
	7	台盆龙头	1	个	九牧/T&T/浪鲸等
	8	门及门套	1	套	派的木门/欧派木门/桔+定制生态门套
	9	淋浴房	1	套	不锈钢/8mm/钢化白玻（含3.5平，高度距地面1.8-2米）
五、厨房间					
主材部分	1	墙地砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等（墙砖300*600，地砖300*300）
	2	铝扣板吊顶	不限量	间	名族/公牛
	3	集成照明LED灯	1	个	名族/公牛
	4	橱柜	1	套	【橱柜配置】： 1、标配3.5米地柜+3.5米台面+1.8米吊柜； 2、套餐【地柜包含】：标注地柜、外装拉手、一组抽屉、石英石台面 3、套餐【吊柜包含】：标准吊柜、外装拉手，见光板1平米 4、标配尺寸：地柜含台面高度850mm、进深560mm、台面进深600mm； 5、标配材质：橱柜柜体板材颗粒板、橱柜门板板材为双饰面/模压门板； 【产品特殊说明】： 1、当地柜不足3.5米，吊柜不足1.8米，都按3.5米/1.8米核算，不进行减米数处理； 2、当延米数不足时，不准进行吊柜与地柜之间进行相互抵扣； 3、橱柜不可延展，其中阳台区域，餐厅区域为额外增加项目； 4、标配抽屉为上中下一组，不可进行拆分处理； 5、石英石包管标配展开面积宽度 300mm，超出300mm需另行计费； 6、窗户位置不做吊柜； 7、包热水器柜为额外增加项目，不进行与吊柜同等价格处理； 备注：超出部分按照超出实际面积根据公司单价结算
	5	水槽	1	套	T&T/欧琳（单槽/双槽）
	6	套装门或移门	1	套	此区域套装门、移门2选1： 1、【套装门】派的木门/欧派木门/桔+定制生态门； 2、【移门】桔+定制生态木门套+钛合金移门（单扇限1.5平方，总限3平方）5mm透明单层玻璃，标配4.0型材；
	7	烟机灶具	1	套	老板电器/卡萨帝
七、阳台					
主材部分	1	墙地砖满铺	不限量	间	东鹏/马可波罗/金意陶/依诺/网红系列等，墙砖300*600，地砖300*300
七、水电项目					
	1	强弱电开关插座	点位内不限量	套	公牛：标配G37白色/罗格朗：淳逸白色
八、补充说明					
1	本工程套餐的计算面积为【需要装修的地平面积（实际套内面积）+飘窗面积】除以80%。				

桔装无忧深呼吸全包套餐主材明细表（合同附件三）【25.01版】					
	序号	材料名称	标配数量	单位	备注
	2	套餐内施工项目为闭口总价，在施工内容不变动的情况下，不增不减。硬装主材如有变动，按公司ERP定额多退少补差额，但不可自购材料或减除项目。如客户因特殊情况需自购材料，按公司采购价格退还相应材料部分款项。			
	3	本套餐不含二手房拆旧、不含拆墙、砌墙、不含造型吊顶及背景、不含大理石飘窗及特殊户型的阳台墙砖的墙面基础处理。（拆旧费用50平米起算，收费70-100/元平米，按楼层及家具多少定价，此费用不含砸墙）			
	4	本套餐标示的所有辅材为公司标配辅材；所有主材为公司展厅套餐所有标配可选型号（所有备注套餐可选为标配产品）。			
	5	本套餐不适用于：复式、别墅、商业空间装修、局部装修LOFT等。（天井、露台按个性化施工另外计价）。			
	6	如遇到卫生间干湿分离，套餐包含干区贴砖人工及辅料+防水人工及辅料+主材墙砖，但干区涉及的新建墙费及粉刷另计。			
	7	如厨房做铝合金移门，原套餐包含的木门可以抵扣木门套，如需铝合金门套需升级；			
	8	强弱电水位改造配置单详见			

桔装无忧深呼吸全套餐水电配置参考表（合同附件四）【25.01版】								
空间	插座		开关		灯位		水路	
	插座	数量	开关	数量	灯位	数量	水位	数量
餐客厅	电脑	1	两开双控	2	主灯	2		0
	电视	1						
	电话	1						
	空调	1						
	电视背景墙	3						
	沙发两侧各2个	4						
	吸尘器	1						
	临时手机充电	1						
	饮水机	1						
	火锅	1						
厨房	油烟机	1	单开单控	1	主灯	1	热水器*2	4
	冰箱	1					水槽*2	
	净水器	1						
	热水器	1						
	微波炉	1						
	电饭煲	1						
	电水壶	1						
卫生间	吹风机	1	双开单控	1	镜前灯	1	花洒*2	5
	智能马桶	1	浴霸开关	1	浴霸	1	浴室柜*2	
					主灯	1	马桶*1	
卧室	电脑插座	1	单开双控 单开双控	2	主灯	1		0
	空调	1						
	床头两侧各2个	4						
	电视背景墙	2						
阳台	洗衣机	1	单开单控	1	主灯	1	洗衣机	1
总计	强弱点位41个、灯位8个、水位10个							
备注说明	(1) 插座可以对换位置，只要总数量不超过配置数量即可。			(5) 50平方以上每25平方送一个强弱电点位，额外增加电点位（含面板）：150元/个				
	(2) 本套餐不含进户线改造 6平方：19.8元/米（1根），10平方：29.8元/米			(6) 增加水路点位：150元/个（不含热循环回水）				
	(3) 强电回路配置为：厨房*1，卫生间*1，全屋照明*1，全屋插座*1，空调单独回路，冰箱*1（每多一室，送一回路）			(7) 热循环水不含，按实际使用数量计算，单价45元/米				
	(4) 增加回路：300元/个			(8) 增加单控灯位：50元/个				

桔装无忧深呼吸全包套餐赠送产品包（合同附件五）【25.01版】					
	序号	项目	标配数量	单位	备注
赠送项目					
	1	所有灯具安装	免费赠送	普通灯具不限量（水晶灯，特殊灯具另计）	
	2	成品保护	免费赠送	原有窗户玻璃保护、电梯口墙地面保护、强弱电箱水表箱保护、原有地面刷防潮防潮地保、进户门保护，新铺装地面保护及窗台大理石保护,阳台铝合金门U型下槛保护,卫浴成品保护（家具类另计）	
	3	垃圾清运	免费赠送	不限楼层，施工后的垃圾送到物业指定地点（限100米以内），不含垃圾外运。	
	4	材料搬运	免费赠送	提供搬运（不含业主自购材料搬运）	
	5	精工五步放线工艺	免费赠送	专业施工人员对现场进行五步精细化放线	
	6	饰后开荒保洁	免费赠送	专业保洁公司	
	7	公牛强电箱	免费赠送	含C型漏电断路器63A带1PN1个，C型断路器16A带1P+N(双进双出16A) 4个，C型断路器20A带1P+N(双进双出20A) 4个，C型断路器25A带1P+N(双进双出25A) 1个,12回路箱体1个	
	8	公牛弱电箱	免费赠送	含插座（尺寸300*400*120）	
	9	强电箱安装、移位	免费赠送	人工，仅限公牛品牌，入户线不含，按实际米数计费	
	10	弱电箱安装、移位	免费赠送	人工（网络入户接线及网络不含）仅限公牛品牌	
补充说明					
	1	所有赠送产品不做减项。			

桔装无忧深呼吸全包套餐退项金额（合同附件六）【25.01版】			
主材项目	退项单价(元)	单位	备注
【深呼吸套餐减】墙砖（300*600）	64.9	平方	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】地砖（300*300）	64.9	平方	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】铝扣板（300*300）	120.6	平方	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】标配橱柜	4400	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】LED长灯	83	个	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】水槽+水槽龙头	680	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】木开门	708	樘	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】LED方灯	65	个	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】浴霸	593.34	个	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】地板	95.2	平方	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】淋浴房	336	平方	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】入户门套	72	米	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】单扇1.5平移门	252	平方	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】强弱电箱	719.2	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】防盗门	1488	樘	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】智能锁	720	把	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】浴室柜	1104	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】马桶	1600	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】花洒	588	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】浴室柜龙头	180	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】烟机灶具	2208	套	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】厨房美缝	390	间	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】卫生间美缝	390	间	退项数量不可高于标配及赠送数量
【深呼吸套餐减】阳台美缝	270	间	退项数量不可高于标配及赠送数量